

モルタル面及びプaster一面

7章10節:合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP) 水性ビルデック艶消(ヤニ止め仕様)

公共仕様No.
DNT-改修・10-1-14

使用材料一覧表

規格 一般名称		商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー	水性マイティシーラーマルチ	F☆☆☆☆	—
2	JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント	水性ビルデック艶消	F☆☆☆☆	水道水

塗装仕様

表7.2.4 モルタル面及びプaster一面の下地調整【RB種】

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1	—			ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しぜい弱な部分を除去する。
2	—			素地を傷付けないようにワイヤブラシ等により、除去する。
3	—			特記による。
4	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンシーラー	—	全面に塗り付ける。
5	JIS A 6916	建築用下地調整塗材	C-1	ひび割れ、穴等を埋めて、不陸を調整する。
	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形	
6	研磨紙P120～220			パテ乾燥後、表面を平らに研磨する。

- (注) 1.仕上材が仕上塗材の場合は、パテ及び工程4の吸込止めは、仕上塗材製造所の指定するものとする。
2.仕上材は壁紙の場合は、パテ及び工程4の吸込止めは、壁紙専用のものとする。
3.新規に塗装又は壁紙張りを行う場合は、RA種又はRB種とし、工程1に代えて素地を十分に乾燥させ、工程3を省略する。
4.塗替えの場合は、工程4を省略する。

表7.10.1 合成樹脂エマルジョンペイント塗り【B種】

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1	水性マイティシーラーマルチ	透明なブルークリアー	—	無希釈	刷毛	0.07	2時間以上 1ヶ月以内
					ローラー		
2	水性ビルデック艶消	各色	—	5～10	刷毛	0.10	3時間以上
					ローラー		
3	水性ビルデック艶消	各色	—	5～10	刷毛	0.10	—
					ローラー		
				10～20	スプレー		
					スプレー		

- (注) 1.新規に塗る場合は、A種又はB種とする。
2.押出成形セメント板面の下地調整は、表7.2.6によるRB種又はRC種とする。

7.2.5 モルタル面及びプaster一面の下地調整

モルタル面及びプaster一面の下地調整は表7.2.4により、種別は特記による。
特記がなければ、RB種とする。

7.10.2 モルタル面及びプaster一面合成樹脂エマルジョンペイント塗り

- (a)合成樹脂エマルジョンペイント塗りは表7.10.1により、種別は特記による。特記がなければB種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。
(b)塗替えの場合のしみ止めは、7.9.2(b)による。

注意事項

- * 上記塗付け量は国土交通省「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版」に掲載されている数値です。そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。