

けい酸カルシウム板面

18章8節: つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G) ノボクリーンビュー艶有(ゼロVOC仕様)

公共仕様No.
DNT-新設・8-8-02

使用材料一覧表

	規格 一般名称	商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー	ノボクリーンシーラー	F☆☆☆☆	水道水
2	JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルジョンペイント	ノボクリーンビュー艶有	F☆☆☆☆	水道水

塗装仕様

表18.2.7 セッコウボード面及びその他ボード面(けい酸カルシウム板面)の素地ごしらえ【A種】

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1 乾燥		—		継目処理部分を十分に乾燥させる。
2 汚れ、付着物除去		—		素地を傷つけないように除去する。
3 吸込止め	JASS 18 M-201	反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー 【弊社推奨商品】 ・マイティエーエボシーラークリヤー ・マイティエー万能エボシーラークリヤー	—	全面に塗る。
4 穴埋め、 パテかい	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	一般形	釘頭、たたき跡、傷等を埋め、不陸を調整する。
	JIS A 6914	セッコウボード用目地処理材	ジョイント コンパウンド	
5 研磨紙ざり		研磨紙P120～220		パテ乾燥後、表面を平らに研磨する。
6 パテしごき	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	一般形	全面にパテをしごき取り平滑にする。
	JIS A 6914	セッコウボード用目地処理材	ジョイント コンパウンド	
7 研磨紙ざり		研磨紙P120～220		パテ乾燥後、全面を平らに研磨する。

(注) 1.屋外及び水回り部の場合は、工程4及び工程6の合成樹脂エマルジョンパテは、塗料製造所の指定するものとする。
2.工程4及び工程6のセッコウボード用目地処理材は、素地がセッコウボードの場合に適用する。
3.けい酸カルシウム板の場合は、工程4の前に吸込止めとしてJASS18 M-201による塗料を全面に塗る。
4.仕上材が仕上塗材の場合は、パテは、仕上塗材製造所の指定するものとする。
5.仕上材が壁紙の場合は、パテは壁紙専用のものとする。

表18.8.1 セッコウボード面及びその他ボード面(けい酸カルシウム板面)つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り【B種】

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1 下塗り	ノボクリーン シーラー	白	—	10～20	刷毛 ローラー	0.07	2時間以上
				20～30	スプレー		
2 中塗り	ノボクリーン ビュー艶有	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	2時間以上
				10～20	スプレー		
3 上塗り	ノボクリーン ビュー艶有	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	—
				10～20	スプレー		

(注) 1.素地ごしらえの種類は、塗料その他の欄による。

18.2.7 セッコウボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ

セッコウボード面及びその他ボード面の素地ごしらえは表18.2.7により、種別は特記による。
特記がなければ、セッコウボードの目地工法が継目処理工法の場合はA種、その他の場合はB種とする。

18.8.2 セッコウボード面及びその他ボード面つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り

つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは表18.8.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。

注意事項

* 上記塗付け量は国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版に掲載されている数値です。
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。

* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。