

1. 適用箇所：現場溶接部外面(F-13塗装系)

仕様番号

2. 施工区分：現場塗装

3. 使用材料一覧表

規格	塗料名	商品名
鋼道路橋塗装用塗料標準(2014)	有機ジンクリッチペイント	ゼッタールEP-2HB
鋼道路橋塗装用塗料標準(2014)	変性エポキシ樹脂塗料下塗 A、B	エポオール#40下塗
鋼道路橋塗装用塗料標準(2014)	ふっ素樹脂塗料用中塗	Vフロン#100H中塗
鋼道路橋塗装用塗料標準(2014)	ふっ素樹脂塗料上塗	Vフロン#100H上塗IG

4. 塗装仕様

工程	商品名	色相	塗装方法	標準 使用量 (g/m ²)	目標 膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)
現場						
素地調整	ブラスト処理:ISO Sa2 1/2					4時間 以内
防食下地	ゼッタールEP-2HB	グレー	はけ ローラー	300	75	1日～ 10日
防食下地	ゼッタールEP-2HB	グレー	はけ ローラー	300		1日～ 10日
下塗り	エポオール#40下塗	赤さび色	はけ ローラー	200	60	1日～ 10日
下塗り	エポオール#40下塗	グレー	はけ ローラー	200	60	1日～ 10日
中塗り	Vフロン#100H中塗	指定色 淡目	はけ ローラー	140	30	1日～ 10日
上塗り	Vフロン#100H上塗IG	指定色	はけ ローラー	120	25	

5. 混合稀釈要領

商品名	稀釈シンナー	混合比率 (重量比)	塗装方法	稀釈率 (重量比%)
ゼッタールEP-2HB	ゼッタールEP-2シンナー	主剤 95部 硬化剤 5部	はけ ローラー	5%以下
エポオール#40下塗	エポオールシンナーA	主剤 85部 硬化剤 15部	はけ ローラー	10%以下
Vフロン#100H中塗	Vフロン#100H中塗用シンナー 又は 同、夏型	主剤 85部 硬化剤 15部	はけ ローラー	10%以下
Vフロン#100H上塗IG	Vフロン#100H上塗用シンナー夏型 又は同、真夏型、冬型	主剤 90部 硬化剤 10部	はけ ローラー	10%以下

6. 注意事項

- 1) 本仕様は、日本道路協会の「鋼道路橋防食便覧、塗装編」に準拠した。
- 2) 塗装作業は、日本道路協会の「鋼道路橋防食便覧、塗装編」に準じる。
- 3) 塗装間隔の下限は、気温20℃の場合を示す。

気温が低い場合は、塗膜の乾燥状態を調べ硬化乾燥をしていることを確認し塗重ねを行う。