コンクリート面

7章10節:合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP) 水性ビルデック (標準仕様)

公共仕様No.
DNT-改修・10-2-06

使用材料一覧表

規格 一般名称	商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1 JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー	水性マイティーシーラーマルチ	F☆☆☆☆	—
2 JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント	水性ビルデック	F☆☆☆☆	水道水

塗装仕様

表7.2.5 コンクリート面の下地調整【RA種】

※詳細は、7.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の下地調整(1)をご参照ください。

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1 既存塗膜の除去	—			ディスクサンダー、スクレーパー等により、全面除去する。
2 汚れ、付着物除去	—			素地を傷つけないようにワイヤーブラシ等により、除去する。
3 ひび割れ部の補修	—			4章[外壁改修工事]によるひび割れ部の補修は、特記による。
4 下地調整塗り	JIS A 6916	建築用下地調整塗材	C-1、C-2、 CM-2	全面に塗り付けて平滑にする。
5 研磨紙ざり	研磨紙P120～220			乾燥後、表面を平らに研磨する。
6 パテしごき	JIS A 6916	建築用下地調整塗材	C-1	全面をしごき取り平滑にする。
	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形	
7 研磨紙ざり	研磨紙P120～220			乾燥後、全面を平らに研磨する。

表7.10.1 合成樹脂エマルジョンペイント塗り【A種】 ※詳細は、7.10.2 合成樹脂エマルジョンペイント塗りをご参照ください。

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1 下塗り	水性マイティー シーラーマルチ	クリアー	—	無希釈	刷毛 ローラー	0.07	2時間以上 1ヶ月以内
					スプレー		
2 中塗り (1回目)	水性ビルデック	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	3時間以上
				10～20	スプレー		
3 研磨紙ざり	研磨紙P220～240			—	—	清掃後	
4 中塗り (2回目)	水性ビルデック	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	3時間以上
				10～20	スプレー		
5 上塗り	水性ビルデック	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	—
				10～20	スプレー		

注) 水性ビルデックには、艶消、3分艶、5分艶、7分艶があります。

注意事項

- * 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版に掲載されている数値です。そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。