

# せっこうボード面及びその他ボード面

## 18章9節：合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) 水性ビルデック（標準仕様）

### 使用材料一覧表

| 規格<br>一般名称 |                              | 商品名            | ホルムアルデヒド<br>放散等級 | 希釈剤 |
|------------|------------------------------|----------------|------------------|-----|
| 1          | JIS K 5663<br>合成樹脂エマルションシーラー | 水性マイティーシーラーマルチ | F☆☆☆☆            | —   |
| 2          | JIS K 5663<br>合成樹脂エマルションペイント | 水性ビルデック        | F☆☆☆☆            | 水道水 |

### 塗装仕様

表18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ【B種】

※詳細は、18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえをご参照ください。

| 工程 |              | 塗料その他       |               |                 | 面の処理                   |
|----|--------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|
|    |              | 規格番号        | 規格名称          | 種類              |                        |
| 1  | 乾燥           | —           |               |                 | 継目処理部分を十分に乾燥させる。       |
| 2  | 汚れ、付着物除去     | —           |               |                 | 素地を傷つけないように除去する。       |
| 3  | 穴埋め、<br>パテかい | JIS K 5669  | 合成樹脂エマルションパテ  | 一般形             | 釘頭、たたき跡、傷等を埋め、不陸を調整する。 |
|    |              | JIS A 6914  | せっこうボード用目地処理材 | ジョイント<br>コンパウンド |                        |
| 4  | 研磨紙ざり        | 研磨紙P120～220 |               |                 | 乾燥後、表面を平らに研磨する。        |

表18.9.1 合成樹脂エマルションペイント塗り【A種】 ※詳細は、18.9.2 合成樹脂エマルションペイント塗りをご参照ください。

| 工程 |              | 商品名                | 色相             | 混合比率<br>(重量比) | 希釈率(%)<br>(重量比) | 塗装方法       | 塗付け量<br>(kg/㎡/回) | 塗装間隔<br>(20℃)  |
|----|--------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|------------------|----------------|
| 1  | 下塗り          | 水性マイティー<br>シーラーマルチ | 透明なブルー<br>クリアー | —             | 無希釈             | 刷毛<br>ローラー | 0.07             | 2時間以上<br>1ヶ月以内 |
|    |              |                    |                |               |                 | スプレー       |                  |                |
| 2  | 中塗り<br>(1回目) | 水性ビルデック            | 各色             | —             | 5～10            | 刷毛<br>ローラー | 0.10             | 3時間以上          |
|    |              |                    |                |               | 10～20           | スプレー       |                  |                |
| 3  | 研磨紙ざり        | 研磨紙P220～240        |                |               |                 |            | —                | 清掃後            |
| 4  | 中塗り<br>(2回目) | 水性ビルデック            | 各色             | —             | 5～10            | 刷毛<br>ローラー | 0.10             | 3時間以上          |
|    |              |                    |                |               | 10～20           | スプレー       |                  |                |
| 5  | 上塗り          | 水性ビルデック            | 各色             | —             | 5～10            | 刷毛<br>ローラー | 0.10             | —              |
|    |              |                    |                |               | 10～20           | スプレー       |                  |                |

注) 水性ビルデックには、艶消、3分艶、5分艶、7分艶があります。

### 注意事項

- \* 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版に掲載されている数値です。  
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- \* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。