

木部

7章5節:合成樹脂調合ペイント塗り(SOP) タイコーペイントフォースター

公共仕様No.
DNT-改修・5-1-04

使用材料一覧表

規格 一般名称		商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント(合成樹脂)	タイコーペイント下塗	F☆☆☆☆	塗料用シンナー
2	JIS K 5516 1種 合成樹脂調合ペイント	タイコーペイントフォースター	F☆☆☆☆	塗料用シンナー

塗装仕様

表7.2.1 木部の下地調整【RB種】 ※詳細は、7.2.2 木部の下地調整をご参照ください。

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1	既存塗膜の除去	—		スクレーパー、研磨紙等により、劣化部分を除去し、活膜は残す。
2	汚れ、付着物除去	—		素地を傷つけないように除去する。 油類は、溶剤等でふき取る。
3	研磨紙ざり	研磨紙P120～220		露出素地面、既存塗膜面を研磨する。

表7.5.1 木部の合成樹脂調合ペイント塗り【B種】 ※詳細は、7.5.2 木部の合成樹脂調合ペイント塗りをご参照ください。

工程		商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/㎡/回)	標準工程 間隔時間 (20℃)
1	下塗り	タイコーペイント 下塗	白	—	5～10	刷毛	0.09	24時間以上
					10～20	スプレー		
2	パテかい	JIS K 5669 合成樹脂エマルジョンパテ(耐水形)		必要に応じて繰返し行う。			—	24時間以上
3	研磨紙ざり	研磨紙P120～220					—	清掃後
4	中塗り	タイコーペイント フォースター	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.09	24時間以上
					5～15	スプレー		
5	上塗り	タイコーペイント フォースター	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.08	【注1】 48時間以上
					5～15	スプレー		

注意事項

- * 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版に掲載されている数値です。
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 標準工程間隔時間は、建築改修工事監理指針に基づいた数値です。
【注1】 標準最終養生時間は48時間以上とする。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。