

木部

公共仕様No.
DNT-改修・9-5-04

7章9節: つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G) ノボクリーンビュー艶有(ゼロVOC仕様)

使用材料一覧表

規格 一般名称	商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1 JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー	ノボクリーンシーラー	F☆☆☆☆	水道水
2 JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルジョンペイント	ノボクリーンビュー艶有	F☆☆☆☆	水道水

塗装仕様

表7.2.1 木部の下地調整【RB種】 ※詳細は、7.2.2 木部の下地調整をご参照ください。

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1 既存塗膜の除去	-			スクレーパー、研磨紙等により、劣化部分を除去し、活膜は残す。
2 汚れ、付着物除去	-			素地を傷つけないように除去する。 油類は、溶剤等でふき取る。
3 研磨紙ざり	研磨紙P120~220			露出素地面、既存塗膜面を研磨する。

表7.9.2 木部のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り【B種】

※詳細は、7.9.3 木部のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りをご参照ください。

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(% (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	標準工程 間隔時間 (20℃)
1 下塗り	ノボクリーン シーラー	白	-	10~20	刷毛 ローラー	0.07	3時間以上
				20~30	スプレー		
2 研磨紙ざり	研磨紙P120~220			-	-	-	清掃後
3 上塗り	ノボクリーン ビュー艶有	各色	-	5~10	刷毛 ローラー	0.10	【注1】 48時間以上
				10~20	スプレー		

注意事項

- * 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版に掲載されている数値です。そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 標準工程間隔時間は、建築改修工事監理指針に基づいた数値です。
【注1】標準最終養生時間は48時間以上とする。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。